





Tehnični list 1



SECTION 1-1
SCALE 1 : 15



NAVODILA ZA VGRADNJO:

AB VENEC je nastavek za namestitev litoželeznega (LTŽ) pokrova $\phi 60\text{cm}$, raznih nosilnosti in proizvajalcev. LTŽ pokrov se centrično položi v namenski sredinski utor, premera 87cm in globine 5cm. Okvir LTŽ pokrova se vodoravno obrne tako da omogoča vijačenje z namenskimi vijaki. Predpripravljene štiri luknje za privijačenje LTŽ pokrova se dodatno povrta (sveder 6mm premera) in počisti, tako da omogočajo neovirano privijačenje. LTŽ pokrov privijamo s namenskimi vijaki in vsrežno podložko. Tako pričvrščen LTŽ okvir pokrova se nato obbetonira, tako da se zapolni utor v AB vencu. Pred betoniranjem se površino utora v AB vencu počisti in namoči. Priporočljiva je uporaba premaza za boljši oprijem svežega betona. Tako pripravljen AB venec z vbetoniranim LTŽ pokrovom se namesti na vsrežno pripravljeno podlago.



TITLE:

AB VENEC

DWG NO.

TL-AB VENEC-LTŽ OKVIR-POKROV

A4

MATERIAL: ARMIRANI BETON

TEŽA: 350 kg (TEŽA BREZ LTŽP)